维西县人民检察院室外停车棚项目工程量清单

序号	项目名称	项目规格、型号	单位	数量	备注
1	砍伐乔木	1.树干胸径:20			
		cm	株	2	
		2.砍伐乔木及 挖出树根			
2	挖沟槽土方	1.挖土深度:1. 5m以内	m3	8.64	
3	砖基础	1.砖品种、规 格、强度等级: 标准砖			
		2.基础类型:砖 基础			
		3.砂浆强度等 级:水泥砂浆M7 .5			
4	砖基础		m3	7.56	
		1.底层厚度、			
		砂浆配合比:14 厚1:3水泥砂浆 打底两次成活 2.面层厚度、			
		砂浆配合比:6 厚1:2.5水泥砂 浆罩面压光	m2	25.2	
5	块料墙面	1.墙体类型:砖 墙			
		2.安装方式:黏 贴			
		3.面层材料品 种、规格、颜 色:瓷砖	m2	25.2	
6	矿渣硅酸盐水泥	P.S 32.5	t	0.486	
7	细砂		m3	2.2307	
8	标准砖	240× 115× 53	千块	3.9781	
9	面砖	200× 300	m2	26.208	
10	砖砌体拆除	1.砌体材质:砖	m3	2.25	
11	拆除花桩	1.名称:拆除花 桩	个	1	
12	室外地坪	1.地坪厚度:20 0mm			
		2.混凝土强度 等级:C25现浇 混凝土	m2	90	
13	瓦屋面	1.瓦品种、规 格:树脂瓦屋面			
			m2	114	
14	钢屋架	1.钢材品种、			
		规格:普通碳素 钢			
		2.单榀质量:1t 以内			
		3.螺栓种类:普 通螺栓			
		4.油漆:红丹防 锈底漆两遍,	t	3.42	

		面层防火漆一 道			
15		1.部位:40*60 方形钢管			
16		2.钢材品种、			
17	钢檩条	规格:镀锌方钢 3.螺栓种类:普 通螺栓	t	0.912	
		4.油漆:红丹防 锈底漆两遍			
		1.柱类型:实腹 钢柱			
		2.钢材品种、			
		规格:Q235B，H 型钢			
		3.单根柱质量: 3t以内			
		4.螺栓种类:普 通螺栓			
		5.探伤要求:满 足设计要求及 相关规范			
18	实腹钢柱	6.防火要求:环 氧富锌底漆两 遍，每遍≥2.5 mm,聚氨酯面漆 两遍，耐火等 级满足设计要 求及相关规范 7.防锈要求:喷 砂要求达到Sa2 .5，红丹漆两 道，防锈漆两 道			
			t	3.42	
19	热轧角钢	(综合)	t	0.3488	
20	热轧钢板	(综合)	t	0.7879	
21	热轧钢板	(综合)	t	3.3448	
22	钢丸		kg	82.769	
23	矿渣硅酸盐水泥	P.S 42.5(散装)	t	5.5998	
24	级配砂石		m3	11.1996	
25	碎石	粒径:40	m3	16.7076	
26	合成树酯平板形脊瓦	880× 450	块	33.06	
27	合成树酯平板形瓦		m2	129.162	
28	聚氨酯磁漆		kg	48.677	
29	镀锌方钢	(综合)	t	3.8906	
30	车位线	标准黄色车位线	米	84	